

---

## KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI : REMONT I PRZYSTOSOWANIE DO FUNKCJONOWANIA ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W BUDYNKU 1A NA II PIĘTRZE  
ADRES INWESTYCJI : 99-300 Kutno ul. Kościuszki 52 dz. nr ew. 1036/35, 1036/30  
INWESTOR : KUTNOWSKI SZPITAL SAMORZĄDOWY SP. Z O.O.  
ADRES INWESTORA : 99-300 Kutno ul. Kościuszki 52  
BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA : Październik 2013 r.

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
Październik 2013 r.

Data zatwierdzenia

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>Roboty remontowe</b>						
<b>1</b>	<b>KORYTARZ I POM. NR 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242 - posadzka i ściany</b>					
1.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>	168.98		
1.2	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m <sup>2</sup>	168.98		
1.3	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m <sup>2</sup>	168.98		
1.4	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	168.98		
1.5	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5	m <sup>2</sup>	168.98		
1.6	KNNR 2 1206-02 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych zgrzewane z wywinieciem na cokolik - tarket	m <sup>2</sup>	168.98		
1.7	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>	44.78		
1.8	KNR 4-04 0404-06 analogia	Rozebranie ścianek działowych drewnianych	m <sup>2</sup>	16.00		
1.9	KNR AT-22 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m <sup>2</sup>	44.78		
1.10	KNR 2-02 829-7	Licowanie ścian płytkami na klej	m <sup>2</sup>	44.78		
1.11	KNR 4-01 0306-02	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m <sup>2</sup>	4.13		
1.12	KNR 2-02 121-3	Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych gr.12 cm	m <sup>2</sup>	15.99		
1.13	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworów drzwiowych	m <sup>2</sup>	0.61		
1.14	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m <sup>2</sup>	szt.	6.00		
1.15	KNR 2-02 1016-1	Ościeżnice drzwiowe stalowe	szt.	7.00		
1.16	KNR 2-02 1019-1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone wzmocnione (skrzydła 90 - 4szt. i 100 - 3 szt)	m <sup>2</sup>	13.20		
1.17	KNR 2-02 1019-09	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne, wejściowe przeciwpożarowe EI60	m <sup>2</sup>	2.00		
1.18	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3.00		
1.19	KNR 2-02 803-3	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie ścian i słupów - III kat.tynku	m <sup>2</sup>	43.23		
1.20	kalk. własna	Montaż odbojnic drewnianych szer. 24 cm do ścian - korytarz	m	24.84		
1.21	KNR 4-01 322-2	Obsadzenie w ścianach kratek wentylacyjnych	szt	9.00		
1.22	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>	300.44		
1.23	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach korytarz do 2,0 m - analogia	m <sup>2</sup>	53.68		
1.24	KNR 0-23-0931-0200	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowego do wys. 2,0 m korytarz	m <sup>2</sup>	53.68		
1.25	KNR 2-02 1502-06 analogia	Dwukrotne malowanie farbą lateksową zmywalną tynków ścian w kolorze jasnym	m <sup>2</sup>	278.74		
1.26	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych, sufit- podłogi gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	138.77		
1.27	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m <sup>3</sup>	4.41		
1.28	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 7	m <sup>3</sup>	4.41		
Razem dział: KORYTARZ I POM. NR 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242 - posadzka i ściany						
<b>2</b>	<b>SANITARIATY</b>					
2.1	KNR 4-04 0105-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>	13.02		
2.2	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworów drzwiowych	m <sup>2</sup>	6.30		
2.3	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m <sup>2</sup>	szt.	16.00		

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2.4	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>	135.66		
2.5	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>	54.91		
2.6	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>	31.24		
2.7	KNR 0-19 1024-10 analogia	Rozbiórka ścianek aluminiowych oszklonych na budowie Krotność = 0.7	m <sup>2</sup>	27.90		
2.8	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m <sup>2</sup>	31.24		
2.9	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m <sup>2</sup>	31.24		
2.10	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	31.24		
2.11	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5	m <sup>2</sup>	31.24		
2.12	NNRNKB 202 1118-08	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 20x20 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	31.24		
2.13	KNR 2-02 1120-6	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, z przecinaniem płytek - cokolik	m	14.84		
2.14	KNR AT-23 0103-06 analogia	Dodatek za ręczne przycinanie płytek o kształtach nieregularnych gdy krawędź powierzchni nie jest linią prostą - dodatek do układania w karo	m	14.84		
2.15	KNR 4-02 0235-0600	Demontaż umywalki	kpl.	6.00		
2.16	KNR 4-02 0235-0800	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.	6.00		
2.17	KNR 4-02 0132-0100	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.	6.00		
2.18	KNR 4-02 0132-02 analogia	Demontaż baterii prysznicowej	szt.	4.00		
2.19	KNR 2-15 0212-0100	Wpusty PVC podłogowe o średnicy 50 mm Kratka KO. z podejściami	szt.	4.00		
2.20	KNR 2-15 0221-0201	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym (syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego)	szt.	6.00		
2.21	KNR 2-15 0224-0300	Ustęp z płuczką z porcelany "kompakt"	kpl.	6.00		
2.22	KNR-W 2-15 0137-0300	Baterie umywalkowe stojące, mosiężne, jednouchwytowe z dwoma zaworami, o średnicy nominalnej 15 mm	szt.	16.00		
2.23	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwalnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.	4.00		
2.24	KNR 2-02 1016-1	Ościeżnice drzwiowe stalowe	szt.	11.00		
2.25	KNR 2-02 1019-1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone wzmocnione do sanitaratów z otworami - 11 szt. (9 szt. 1,0*2,0 m i 2 szt. 0,9*2,0m)	m <sup>2</sup>	21.60		
2.26	KNR 0-19 1024-10 analogia	Montaż ścianek przeszklonych aluminiowych p. poź o EIS60 z drzwiami 1,0*2,0 m	m <sup>2</sup>	12.68		
2.27	KNR 4-01 0306-02	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m <sup>2</sup>	5.57		
2.28	KNR 2-02 803-3	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie ścian i słupów - III kat.tynku	m <sup>2</sup>	11.40		
2.29	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach klatka do pełnej wysokości - analogia	m <sup>2</sup>	11.40		
2.30	KNR 2-02 1504-02	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem	m <sup>2</sup>	11.40		
2.31	KNR 2-02 1019-09	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne, wejściowe przeciwpożarowe EI60 fabrycznie wykończone z ościeżnicą na klatkę schodową ewakuacyjną	m <sup>2</sup>	2.00		
2.32	KNR AT-22 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m <sup>2</sup>	129.68		
2.33	KNR 2-02 829-7	Licowanie ścian płytkami na klej	m <sup>2</sup>	129.68		
2.34	KNR 2-02 1502-06 analogia	Dwukrotne malowanie farbą lateksową zmywalną tynków ścian w kolorze jasnym	m <sup>2</sup>	61.23		
2.35	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych, sufit- podłoża gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	31.24		
2.36	KNR 4-01 322-2	Obsadzenie w ścianach kratki wentylacyjnych	szt.	10.00		

## POZYCJE KOSZTORYSU

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2.37	KNR 4-03 1124-02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)	szt.	10.00		
2.38	KNR 5-08 0308-04	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa szt.jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem	szt.	10.00		
Razem dział: SANITARIATY						
<b>3</b>	<b>MALOWANIA SAL I KORYTARZA</b>					
3.1	KNR 4-01 322-2	Obsadzenie w ścianach kraterki wentylacyjnych	szt	21.00		
3.2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych, sufit- podłogi gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	352.70		
3.3	KNR 2-02 1503-01	Jednokrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania	m <sup>2</sup>	996.67		
Razem dział: MALOWANIA SAL I KORYTARZA						
<b>4</b>	<b>SUFIT PODWIESZANY NA KORYTARZU I HOLU</b>					
4.1	kalk. własna	Demontaż istniejącego sufitu podwieszanego	m <sup>2</sup>	179.49		
4.2	NNRNKB 202 2702-02	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami kasetonowymi z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 i 120 cm	m <sup>2</sup>	179.49		
Razem dział: SUFIT PODWIESZANY NA KORYTARZU I HOLU						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Roboty remontowe</b>					
1		<b>KORYTARZ I POM. NR 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242 - posadzka i ściany</b>			
1.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		168.98	m <sup>2</sup>	168.98	
				RAZEM	168.98
1.2	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m <sup>2</sup>		
		168.98	m <sup>2</sup>	168.98	
				RAZEM	168.98
1.3	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m <sup>2</sup>		
		168.98	m <sup>2</sup>	168.98	
				RAZEM	168.98
1.4	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		168.98	m <sup>2</sup>	168.98	
				RAZEM	168.98
1.5	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatkowe lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5	m <sup>2</sup>		
		168.98	m <sup>2</sup>	168.98	
				RAZEM	168.98
1.6	KNNR 2 1206-02 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych zgrzewane z wywinieciem na cokolik - tarket	m <sup>2</sup>		
		168.98	m <sup>2</sup>	168.98	
				RAZEM	168.98
1.7	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
		44.78	m <sup>2</sup>	44.78	
				RAZEM	44.78
1.8	KNR 4-04 0404-06 analogia	Rozebranie ścianek działowych drewnianych	m <sup>2</sup>		
		16.00	m <sup>2</sup>	16.00	
				RAZEM	16.00
1.9	KNR AT-22 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m <sup>2</sup>		
		44.78	m <sup>2</sup>	44.78	
				RAZEM	44.78
1.10	KNR 2-02 829-7	Licowanie ścian płytkami na klej	m <sup>2</sup>		
		44.78	m <sup>2</sup>	44.78	
				RAZEM	44.78
1.11	KNR 4-01 0306-02	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m <sup>2</sup>		
		4.13	m <sup>2</sup>	4.13	
				RAZEM	4.13
1.12	KNR 2-02 121-3	Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych gr.12 cm	m <sup>2</sup>		
		15.99	m <sup>2</sup>	15.99	
				RAZEM	15.99
1.13	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworów drzwiowych	m <sup>2</sup>		
		0.61	m <sup>2</sup>	0.61	
				RAZEM	0.61
1.14	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m <sup>2</sup>	szt.		
		6.00	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
1.15	KNR 2-02 1016-1	Ościeżnice drzwiowe stalowe	szt		
		7.00	szt	7.00	
				RAZEM	7.00
1.16	KNR 2-02 1019-1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone wzmocnione (skrzydła 90 - 4szt. i 100 - 3 szt)	m <sup>2</sup>		
		13.20	m <sup>2</sup>	13.20	
				RAZEM	13.20
1.17	KNR 2-02 1019-09	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne, wejściowe przeciwpożarowe EI60	m <sup>2</sup>		
		2.00	m <sup>2</sup>	2.00	
				RAZEM	2.00
1.18	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastach o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		3.00	m <sup>2</sup>	3.00	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3.00
1.19	KNR 2-02 803-3	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie ścian i słupów - III kat.tynku	m <sup>2</sup>		
		43.23	m <sup>2</sup>	43.23	
				RAZEM	43.23
1.20	kalk. własna	Montaż odbojnic drewnianych szer. 24 cm do ścian - korytarz	m		
		24.84	m	24.84	
				RAZEM	24.84
1.21	KNR 4-01 322-2	Obsadzenie w ścianach kratki wentylacyjnych	szt		
		9.00	szt	9.00	
				RAZEM	9.00
1.22	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>		
		300.44	m <sup>2</sup>	300.44	
				RAZEM	300.44
1.23	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach korytarz do 2,0 m - analogia	m <sup>2</sup>		
		53.68	m <sup>2</sup>	53.68	
				RAZEM	53.68
1.24	KNR 0-23- 0931-0200	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowego do wys. 2,0 m korytarz wiatrołap	m <sup>2</sup>		
		53.68	m <sup>2</sup>	53.68	
				RAZEM	53.68
1.25	KNR 2-02 1502-06 analogia	Dwukrotne malowanie farbą lateksową zmywalną tynków ścian w kolorze jasnym	m <sup>2</sup>		
		278.74	m <sup>2</sup>	278.74	
				RAZEM	278.74
1.26	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych, sufit-podłogi gipsowych z gruntowaniem wiatrołap	m <sup>2</sup>		
		138.77	m <sup>2</sup>	138.77	
				RAZEM	138.77
1.27	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m <sup>3</sup>		
		4.41	m <sup>3</sup>	4.41	
				RAZEM	4.41
1.28	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 7	m <sup>3</sup>		
		4.41	m <sup>3</sup>	4.41	
				RAZEM	4.41
<b>2</b>		<b>SANITARIATY</b>			
2.1	KNR 4-04 0105-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
		13.02	m <sup>2</sup>	13.02	
				RAZEM	13.02
2.2	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworów drzwiowych	m <sup>2</sup>		
		6.30	m <sup>2</sup>	6.30	
				RAZEM	6.30
2.3	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m <sup>2</sup>	szt.		
		16.00	szt.	16.00	
				RAZEM	16.00
2.4	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
		135.66	m <sup>2</sup>	135.66	
				RAZEM	135.66
2.5	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>		
		54.91	m <sup>2</sup>	54.91	
				RAZEM	54.91
2.6	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
		31.24	m <sup>2</sup>	31.24	
				RAZEM	31.24
2.7	KNR 0-19 1024-10 analogia	Rozbiórka ścianek aluminiowych oszklonych na budowie Krotność = 0.7	m <sup>2</sup>		
		27.90	m <sup>2</sup>	27.90	
				RAZEM	27.90

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2.8	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach 31.24	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 31.24	
				RAZEM	31.24
2.9	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 31.24	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 31.24	
				RAZEM	31.24
2.10	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> 31.24	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 31.24	
				RAZEM	31.24
2.11	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 31.24	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 31.24	
				RAZEM	31.24
2.12	NNRNKB 202 1118-08	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 20x20 cm lu- zem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m <sup>2</sup> 31.24	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 31.24	
				RAZEM	31.24
2.13	KNR 2-02 1120-6	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, z przecinaniem pły- tek - cokolik 14.84	m m	 14.84	
				RAZEM	14.84
2.14	KNR AT-23 0103-06 analogia	Dodatek za ręczne przycinanie płytek o kształtach nieregularnych gdy krawędź powierzchni nie jest linią prostą - dodatek do układania w karo 14.84	m m	 14.84	
				RAZEM	14.84
2.15	KNR 4-02 0235-0600	Demontaż umywalki 6.00	kpl. kpl.	 6.00	
				RAZEM	6.00
2.16	KNR 4-02 0235-0800	Demontaż ustępu z miską fajansową 6.00	kpl. kpl.	 6.00	
				RAZEM	6.00
2.17	KNR 4-02 0132-0100	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej 6.00	szt. szt.	 6.00	
				RAZEM	6.00
2.18	KNR 4-02 0132-02 analogia	Demontaż baterii prysznicowej 4.00	szt. szt.	 4.00	
				RAZEM	4.00
2.19	KNR 2-15 0212-0100	Wpusty PVC podłogowe o średnicy 50 mm Kratka KO. z podejściami 4.00	szt. szt.	 4.00	
				RAZEM	4.00
2.20	KNR 2-15 0221-0201	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym (syfony umywalko- we z tworzywa sztucznego) 6.00	szt. szt.	 6.00	
				RAZEM	6.00
2.21	KNR 2-15 0224-0300	Ustęp z płuczką z porcelany "kompakt" 6.00	kpl. kpl.	 6.00	
				RAZEM	6.00
2.22	KNR-W 2-15 0137-0300	Baterie umywalkowe stojące, mosiężne, jednochwytowe z dwoma zaworami, o średnicy nominalnej 15 mm 16.00	szt. szt.	 16.00	
				RAZEM	16.00
2.23	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm 4.00	szt. szt.	 4.00	
				RAZEM	4.00
2.24	KNR 2-02 1016-1	Ościeżnice drzwiowe stalowe 11.00	szt. szt.	 11.00	
				RAZEM	11.00
2.25	KNR 2-02 1019-1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone wzmocnione do sanitariatów z otworami - 11 szt. (9 szt. 1,0*2,0 m i 2 szt. 0,9*2,0m) 21.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.60	
				RAZEM	21.60

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2.26	KNR 0-19 1024-10 analogia	Montaż ścianek przeszklonych aluminiowych p. poż o EIS60 z drzwiami 1,0*2,0 m 12.68	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	12.68	
				RAZEM	12.68
2.27	KNR 4-01 0306-02	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian 5.57	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5.57	
				RAZEM	5.57
2.28	KNR 2-02 803-3	Tynki zwykle wykonywane ręcznie ścian i słupów - III kat.tynku 11.40	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	11.40	
				RAZEM	11.40
2.29	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach klatka do pełnej wysokości - analogia 11.40	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	11.40	
				RAZEM	11.40
2.30	KNR 2-02 1504-02	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem 11.40	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	11.40	
				RAZEM	11.40
2.31	KNR 2-02 1019-09	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne, wejściowe przeciwpożarowe EI60 fabrycznie wykończone z ościeżnicą na klatkę schodową ewakuacyjną 2.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.00	
				RAZEM	2.00
2.32	KNR AT-22 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 129.68	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	129.68	
				RAZEM	129.68
2.33	KNR 2-02 829-7	Licowanie ścian płytkami na klej 129.68	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	129.68	
				RAZEM	129.68
2.34	KNR 2-02 1502-06 analogia	Dwukrotne malowanie farbą lateksową zmywalną tynków ścian w kolorze jasnym 61.23	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	61.23	
				RAZEM	61.23
2.35	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych, sufit-podłoża gipsowych z gruntowaniem wiatrołap 31.24	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	31.24	
				RAZEM	31.24
2.36	KNR 4-01 322-2	Obsadzenie w ścianach krater wentylacyjnych 10.00	szt		
			szt	10.00	
				RAZEM	10.00
2.37	KNR 4-03 1124-02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy) 10.00	szt.		
			szt.	10.00	
				RAZEM	10.00
2.38	KNR 5-08 0308-04	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa szt.jedno-biegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem 10.00	szt.		
			szt.	10.00	
				RAZEM	10.00
<b>3</b>		<b>MALOWANIA SAL I KORYTARZA</b>			
3.1	KNR 4-01 322-2	Obsadzenie w ścianach krater wentylacyjnych 21.00	szt		
			szt	21.00	
				RAZEM	21.00
3.2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych, sufit-podłoża gipsowych z gruntowaniem wiatrołap 352.70	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	352.70	
				RAZEM	352.70
3.3	KNR 2-02 1503-01	Jednokrotne malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania 996.67	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	996.67	
				RAZEM	996.67
<b>4</b>		<b>SUFIT PODWIESZANY NA KORYTARZU I HOLU</b>			
4.1	kalk. własna	Demontaż istniejącego sufitu podwieszanego 179.49	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	179.49	
				RAZEM	179.49
4.2	NNRNKB 202 2702-02	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami kasetonowymi z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 i 120 cm 179.49	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	179.49	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	179.49